

附件

2017年云霄县中央专项彩票公益金项目实施方案简明表

序号	项目实施地点		项目责任单位	项目名称	资金总量 (万元)	资金构成		实施项目	
	乡(镇)	村				中央专项 彩票公益 金(万元)	地方自筹 资金 (万元)	道路(机耕路、乡村路)	
								建设 数量	建设内容
1	莆美镇	前涂村	莆美镇 人民政府	莆美镇前涂村原旧路 接将军大道及东港路 道路硬化工程	115	70	45	1	前涂村原旧路接将军大道硬化长 600m, 宽 8m, 厚 18cm; 东港路硬化长度 350m, 宽 3.5m, 厚 18cm。
2	东厦镇	东崎村	东厦镇 人民政府	东崎村东坑田洋机耕 路	90	70	20	1	1 条中间田间道长 400 米, 宽 3.5 米, 厚 15cm; 3 条环农田田间道, 长 1300 米, 宽 4 米, 厚 15cm, 共长 1700 米。
3	东厦镇	湖坵村	东厦镇 人民政府	顶下城环村道路硬化 工程	105	60	45	1	1 条从云四线往湖坵小学接新村长 900 米, 宽 4 米, 厚 18cm; 1 条从云四线往大灰埕接村部长 300 米, 宽 3.5 米, 厚 18cm, 共长 1200 米。
4	东厦镇	湖坵村	东厦镇 人民政府	从云四线狮子岭至海产 养殖场道路硬化工程	100	45	55	1	从云四线狮子岭至西埭海堤长 600 米, 宽 4 米, 厚 18cm。
5	列屿镇	南山村	列屿镇 人民政府	南山村湖头机耕路硬 化工程	27.6	20	7.6	1	南山村湖头机耕路, 自村西片环村路起至湖头片农田, 长 800 米, 宽度 3 米, 厚 18cm。
6	列屿镇	山前村	列屿镇 人民政府	山前村面前山机耕路 硬化工程	73.4	55	18.4	1	山前村面前山机耕路路面硬化长 1100m, 宽 5m, 厚 20cm, 路面配套排水阳沟长 600m。

7	陈岱镇	峰外村	陈岱镇人民政府	峰外村山外至翁厝机耕路硬化项目	48	35	13	1	峰外村山外至翁厝机耕路硬化项目，长 1100 米，宽 3.5 米，厚 18cm。
8	陈岱镇	大山顶村	陈岱镇人民政府	大山顶村大笼山机耕路硬化项目	75	70	5	1	大笼山机耕路硬化项目，由村主干道至大浸东水库，长 1600 米，宽 3.5 米，厚 18cm。
9	下河乡	石屏村	下河乡人民政府	石屏村土田至安厚镇生产道路路面硬化工程	51.8	45	6.8	1	全程长 900m，级配碎石底基层厚 15cm，宽 4.4 米，路面厚 18cm，宽 4.0m，总的路面硬化面积为：3600m ² 。错车道 3 个，挖土石方 2600m ³ ，路基填筑 1928m ³ ，37 米圆管涵。
10	下河乡	后山村	下河乡人民政府	田头里至虎地水库生产道路路面硬化工程	74.9	65	9.9	1	全长 1800m，级配碎石底基层厚 15cm，宽 3.7m，路面宽 3.5m，厚 18cm，总的路面硬化面积为：6475m ² 。
11	下河乡	后山村	下河乡人民政府	后山旧楼至石屏土田生产道路路面硬化工程	57.0	50	7	1	全长 1200m，级配碎石底基层宽 3.8m，厚 15cm；路面宽 3.5m，厚 18cm。总的路面硬化面积为：4375m ² 。
12	下河乡	龙透村	下河乡人民政府	龙头村龙头自然村至旧厝村环村道路硬化工程	45.6	40	5.6	1	全长 600m，级配碎石底基层宽 4m（其中 75m 底基层宽 3m），厚 12cm，路面宽 4m（其中 75m 路面宽 3m），路厚为 18cm，总的路面硬化面积为：3589m ² 。路基挖土石方 1486m ³ ，路基填筑 471m ³ 。圆管涵 34m。
13	下河乡	坡下村	下河乡人民政府	坡下村至孔塘自然村水泥道路硬化工程	212.6	120	92.6	1	全长 3000m，级配碎石底基层宽 5.1m，厚 15cm，路面宽 4.5m，厚 20cm，总的路面硬化面积为：13500m ² 。波形梁护栏 740m，警告、禁令标志牌共 30 个，Φ80 广角镜 12 个。
14	下河乡	外龙村	下河乡人民政府	小坡至赐福楼生产道路路面硬化工程	52.0	45	7	1	全长 1500m，级配碎石底基层宽 3.2m，厚 15cm，路面宽 3m，厚为 18cm，总的路面硬化面积为：4500m ² 。

15	火田镇	火田村	火田镇人民政府	火田村珍珠坂自然村农路硬化工程	48.3	40	8.3	1	火田村珍珠坂自然村农路硬化工程总长 1200 米, 宽 3.5 米, 路面厚度 18cm。
16	火田镇	瓦坑村	火田镇人民政府	瓦坑主村至大湖老区道路硬化工程	112.7	90	22.7	1	瓦坑主村至大湖老区道路硬化工程全长 2800 米, 起于双溪嘴, 沿东北方向, 至大湖, 宽 3.5 米, 路面厚度 18cm。
17	火田镇	高田村	火田镇人民政府	高地自然村至高地岭工区机耕路硬化工程;	48.3	40	8.3	1	高地自然村至高地岭工区机耕路硬化工程全长 1200 米, 宽 3.5 米, 包括路基及水沟, 路面厚度 18cm。
18	火田镇	高田村	火田镇人民政府	田坪至蜈蚣塘水库机耕路硬化工程	64.4	60	4.4	1	田坪至蜈蚣塘水库机耕路硬化工程起于田坪村至终点蜈蚣塘水库顶, 全长 1600 米, 宽 3.5 米, 包括路基及水沟, 路面厚度 18cm。
19	火田镇	白石村	火田镇人民政府	店仔茶厂至许脚丘道路硬化工程	93.15	90	3.15	1	店仔茶厂至许脚丘道路硬化工程总长 2300 米, 宽 3 米, 包括路基及水沟, 路面厚度 18cm。
20	火田镇	白石村	火田镇人民政府	白石至半岭道路硬化工程	118.125	100	18.125	1	白石至半岭道路硬化工程总长 2500 米, 宽 3.5 米, 包括路基及水沟, 路面厚度 18cm。
21	火田镇	圆峰村	火田镇人民政府	岭顶自然村村内道硬化工程	40.25	30	10.25	1	岭顶自然村村内道硬化工程为岭顶往大坑方向的基耕路建设, 总长 1000 米, 宽 3.5 米, 路面厚度 18cm。
22	和平乡	梭树	和平乡人民政府	梭树村下坑至回头弯生产路硬化工程	53.6	45	8.6	硬化 3800 m ²	路面硬化长 1000 米, 宽 3.5 米, 路肩两侧各 0.5 米。

23	和平乡	上坂	和平乡人民政府	上坂村沿溪生产道路硬化工程	65	55	10	硬化 5850m ²	路面硬化长 1300 米，宽 4.5 米，路肩两侧各 0.5 米。
24	和平乡	上坂	和平乡人民政府	上坂溪角至石对坑水库机耕路路面硬化工程	99.7	60	39.7	硬化 7400m ²	路面硬化长 2000 米，宽 3.5 米，厚 18cm，路肩两侧各 0.5 米。
25	和平乡	内洞	和平乡人民政府	内洞村后塘至白莲塘机耕路硬化工程	39.4	30	9.4	硬化 2500m ²	路面硬化长 600 米，硬化宽 3.5 米，厚 18cm，路肩两侧各 0.5 米。
26	和平乡	内洞	和平乡人民政府	内洞村至厝仔机耕路硬化工程	60	45	15	硬化 3500m ²	路面硬化长 1000 米，硬化宽 3.5 米，厚 18cm，路肩两侧各 0.5 米。
27	和平乡	径仔	和平乡人民政府	径仔村官田至湖底机耕路硬化工程	59.6	50	9.6	硬化 4500m ²	路面硬化长 1300 米，宽 3.5 米，厚 18cm，路肩两侧各 0.5 米。
28	和平乡	径仔	和平乡人民政府	径仔村至姑坑底道路机耕路硬化工程	55	30	25	硬化 4200m ²	路面硬化长 1200 米，宽 3.5 米，厚 18cm，路肩两侧各 0.5 米。
29	和平乡	安吉	和平乡人民政府	安吉村至割藤埔机耕路硬化工程	60	50	10	硬化 4600m ²	道路硬化长 1100 米，宽 3.5 米，厚 18cm，路肩两侧各 0.5 米。
30	和平乡	径仔	和平乡	径仔村至北柘机耕路硬化工程	250	145	105	硬化 8450m ²	路面硬化长 1900 米，宽 4.5 米，厚 18cm，路肩两侧各 0.5 米。

31	马铺乡	峰头村	马铺乡人民政府	马铺乡峰头村田地自然村生产道路路面硬化工程	41.8	36	5.8	1	全程长 800m, 级配碎石底基层厚 15cm, 宽 4.6 米, 水泥路面厚度 18cm 宽 4.0m。
32	马铺乡	客寮村	马铺乡人民政府	马铺乡客寮村顶客寮至官乡自然村生产道路路面硬化工程	105.7	92	13.7	1	全长 3000m, 其中 3000m 级配碎石底基层厚 15cm, 宽 3.6m, 路面宽 3.0m, 路面厚 18cm。
33	马铺乡	坪水村	马铺乡人民政府	马铺乡坪水村风门峻至茅平里路面硬化工程	45	40	5	1	全长 1000m, 级配碎石底基层宽 3.6m, 厚 15cm; 路面宽 3.0m, 厚为 18cm。
34	马铺乡	大仑村	马铺乡人民政府	马铺乡大仑村内坑至深坑自然村路面硬化工程	52.8	45	7.8	1	全长 1100m, 级配碎石底基层宽 4.1m, 厚 15cm, 路面宽 3.5m, 路厚为 18cm。
35	马铺乡	马铺村	马铺乡人民政府	马铺乡湖滨路道路改造工程	42.8	37	5.8	1	全长 550m, 级配碎石底基层宽 6.6m, 厚 15cm, 路面宽 6m, 路厚为 18cm。
	合计				2683.525	2000	683.525		